Спецификация материалов по помещениям

Потребность в каждом помещении с запасом 10 %, до округления до упаковок

Объект	**Офис, 120 м², г. Минск**	№ расчёта	**ПР-0001**
Заказчик	_____	Дата расчёта	**24.10.2026**

01 Кабинет 1

549,42 руб.

Пол 20,0 м² · стены 44,6 + откосы 1,6 = 46,2 м²

Материал	Расход	Нужно с запасом
Грунтовка	0,2 л/м²	10,2 л
Шпатлёвка финишная	1,0 кг/м²	50,8 кг
Краска, 2 слоя	0,3 л/м²	15,2 л
Ламинат	1,0 м²/м²	22,0 м²
Угол перфорированный	9,5 м.п.	10,5 м

02 Переговорная

364,43 руб.

Пол 12,0 м² · стены 33,8 + откосы 1,6 = 35,4 м²

Материал	Расход	Нужно с запасом
Грунтовка	0,2 л/м²	7,8 л
Шпатлёвка финишная	1,0 кг/м²	38,9 кг
Краска, 2 слоя	0,3 л/м²	11,7 л
Ламинат	1,0 м²/м²	13,2 м²
Угол перфорированный	9,5 м.п.	10,5 м

03 Коридор

319,63 руб.

Пол 9,0 м² · стены 34,8 + откосы 1,5 = 36,3 м²

Материал	Расход	Нужно с запасом
Грунтовка	0,2 л/м²	8,0 л
Шпатлёвка финишная	1,0 кг/м²	39,9 кг
Краска, 2 слоя	0,3 л/м²	12,0 л
Ламинат	1,0 м²/м²	9,9 м²
Угол перфорированный	15,3 м.п.	16,8 м

Итого по материалам	
Стоимость по помещениям (549,42 + 364,43 + 319,63)	1 233,48
Округление до упаковок	84,62
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ, руб.	**1 318,10**

Предварительный укрупнённый расчёт: не учитывает детали объекта и проектные решения. Пример расчёта, данные условные.

tega.plus