Ведомость состава работ

Операции по каждому виду работ с трудозатратами. Оплата труда при 8,00 руб./ч: 2 480,00 руб.

Объект	**Офис, 120 м², г. Минск**	№ расчёта	**ПР-0001**
Стоимость ч/ч	**8,00 руб.**	Дата расчёта	**24.10.2026**

№	Операция	Ед.	Объём	Норма, чел.-ч на ед.	Трудозатраты, чел.-ч
Стены · 113,2 м² (по ведомости отделки: окраска)					
1.1	Грунтование	м²	113,2	0,04	4,53
1.2	Шпатлёвка выравнивающая, 2 раза	м²	113,2	0,60	67,92
1.3	Шпатлёвка финишная, 1 раз	м²	113,2	0,30	33,96
1.4	Шлифовка	м²	113,2	0,15	16,98
1.5	Окраска, 2 слоя	м²	113,2	0,25	28,30
	Итого по стенам				**151,69**
Откосы · 34,3 м.п.					
2.1	Штукатурка откосов	м.п.	34,3	0,70	24,01
2.2	Шпатлёвка 2 + 1 раз	м.п.	34,3	1,10	37,73
2.3	Установка угла перфорированного	м.п.	34,3	0,30	10,29
2.4	Окраска откосов	м.п.	34,3	0,40	13,72
	Итого по откосам				**85,75**
Пол · 41,0 м² (ламинат)					
3.1	Грунтование основания	м²	41,0	0,04	1,64
3.2	Полусухая стяжка	м²	41,0	0,70	28,70
3.3	Укладка подложки	м²	41,0	0,06	2,46
3.4	Укладка ламината	м²	41,0	0,40	16,40
3.5	Установка плинтуса	м.п.	44,0	0,25	11,00
	Итого по полу				**60,20**
Общие работы					
4.1	Защита, подготовка и уборка	объект	1	12,36	12,36
	ВСЕГО ТРУДОЗАТРАТ, чел.-ч				**310,00**

Состав работ принят по ведомости отделки. Нормы трудозатрат условные: в расчёте применяются нормы сборников НРР-2022 с коэффициентами (например, по размеру плитки).